

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมวดี จังหวัดร้อยเอ็ด**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (จากถนนคสล.เดิมบริเวณถึงบริเวณบ้านนายสุรเชษฐ์ พิมพิวาส).....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (จากถนนคสล.เดิมบริเวณถึงบริเวณบ้านนายสุรเชษฐ์ พิมพิวาส) ระยะทางยาว 47 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างปริมาตรไม่น้อยกว่า 12. 69 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยเรียบบริเวณ ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด
4. วันที่กำหนดราคากลาง 20 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4 ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธูปนพงศ์ แสงใสแก้ว ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล..... ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสืบสกุล เทียมทัน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ
 - 6.3 นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา..... กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....ประมาณราคา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง (จากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณบ้านนายสุรเชษฐ พิมพ์วาส) หมู่ที่ 11 บ้านโคกศิริ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กองช่าง กรม

แบบเลขที่ / 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

กำหนดการแล้วเสร็จ

60

วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% ประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	82,267.47	1.3624	112,081.21	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,081.21	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			102,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ระยะทางยาว 47 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ลึก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

542

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 291/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ได้เห็นชอบตามราคาจำนวน 102,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพนพงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสืบสกุล เทียมทัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายละเอียดประมาณราคา

ฝ่ายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง (จากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายสุรเชษฐ์ พิมพ์วาส) หมู่ที่ 11 บ้านโคกศิรี

ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 47 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ทั้งสองข้างปริมาตรไม่น้อยกว่า 12.69 ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย

เจ้าของพื้นที่ เทศบาลตำบลชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานปรับเกรดทางเดิม	188.00	ตร.ม.			1.70	319.60	319.60	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	12.69	ลบ.ม.	125.00	1,586.25	99.00	1,256.31	2,842.56	
3	งานทรายรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	99.00	990.00	4,490.00	
4	งานคอนกรีต	28.20	ลบ.ม.			436.00	12,295.20	12,295.20	
	- หิน	25.00	ลบ.ม.	705.00	17,625.00			17,625.00	
	- ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	357.00	4,641.00			4,641.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	174.00	ถุง	106.00	18,444.00			18,444.00	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก wire mesh ขนาด								
	0.20x0.20 ม. Ø 4 มม.	188.00	ตร.ม.	25.00	4,700.00	5.00	940.00	5,640.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.1387	ตัน	18,597.00	2,579.40	3,300.00	457.71	3,037.11	
6	ไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	661.00	7,932.00			7,932.00	
7	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ	14.00	ตร.ม.			133.00	1,862.00	1,862.00	
8	ยางมะตอย	43.00	ลิตร	66.00	2,838.00	7.00	301.00	3,139.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				63,845.65		18,421.82	82,267.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 291/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพนพงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสืบสกุล เทียมทัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ทต.ชุมพร